

ОБРАБОТКА НА ПОМЕЩЕНИЯТА

№	м²	помещения	под	стени	таван
ПрЕ - 1	21.44	анатомично - консултативен кабинет	кополагрена винилова настилка	антибактериален латекс	антибактериален латекс
ПрЕ - 2	15.20	чакалня	гранитогрес	антибактериален латекс	антибактериален латекс
ПрЕ - 3	1.65	тоалетна пациенти	теракот	фаянс до окачен таван и антибактериален латекс	окачен таван хоризон и антибактериален латекс
ПрЕ - 4	1.65	предверие тоалетна	теракот	фаянс до окачен таван и антибактериален латекс	окачен таван хоризон и антибактериален латекс
ПрЕ - 5	9.64	регистратура	кополагрена винилова настилка	антибактериален латекс	антибактериален латекс
ПрЕ - 6	2.55	баня - тоалетна	теракот	фаянс до тавана	антибактериален латекс
ПрЕ - 7	21.62	сестринска стая	кополагрена винилова настилка	антибактериален латекс	антибактериален латекс
ПрЕ - 8	15.48	главен лекар	кополагрена винилова настилка	антибактериален латекс	антибактериален латекс
ПрЕ - 9	22.66	лекарски кабинет	кополагрена винилова настилка	антибактериален латекс	антибактериален латекс
ПрЕ - 10	55.18	коридор	кополагрена винилова настилка	антибактериален латекс	окачен таван пано и антибактериален латекс
ПрЕ - 11	6.17	гардероб пациенти	кополагрена винилова настилка	антибактериален латекс	окачен таван пано и антибактериален латекс
ПрЕ - 12	1.77	тоалетна персонал	теракот	фаянс до окачен таван и антибакт. латекс	окачен таван пано и антибактериален латекс
ПрЕ - 13	1.35	тоалетна персонал	теракот	фаянс до окачен таван и антибакт. латекс	окачен таван хоризон и антибакт. латекс
ПрЕ - 14	1.95	предверие тоалетна	теракот	фаянс до окачен таван и антибак. латекс	окачен таван хоризон и антибактериален латекс
ПрЕ - 15	5.51	душ персонал	теракот	фаянс до окачен таван и антибакт. латекс	окачен таван хоризон и антибактериален латекс
ПрЕ - 16	5.97	санитари	теракот	антибактериален латекс	антибактериален латекс
ПрЕ - 17	5.69	разливна /мечиста/	теракот	фаянс до окачен таван и антибакт. латекс	окачен таван пано и антибактериален латекс
ПрЕ - 18	5.69	разливна /чиста/	теракот	фаянс до окачен таван и антибактериален латекс	окачен таван хоризон и антибактериален латекс
ПрЕ - 19	17.57	коридор с кът за хранене	теракот	антибактериален латекс	антибактериален латекс
ПрЕ - 20	19.00	болнична стая - 3 легла	кополагрена винилова настилка	антибактериален латекс	антибактериален латекс
ПрЕ - 21	3.75	тераса	гранитогрес	фасаден	-
ПрЕ - 22	3.34	баня - тоалетна	теракот	фаянс до окачен таван и антибактериален латекс	окачен таван хоризон и антибактериален латекс
ПрЕ - 23	19.45	болнична стая - 3 легла	кополагрена винилова настилка	антибактериален латекс	антибактериален латекс
ПрЕ - 24	3.34	баня - тоалетна	теракот	фаянс до окачен таван и антибактериален латекс	окачен таван хоризон и антибактериален латекс
ПрЕ - 25	3.75	тераса	гранитогрес	фасаден	-
ПрЕ - 26	11.07	изолатор - 1 легло	кополагрена винилова настилка	антибактериален латекс	антибактериален латекс
ПрЕ - 27	2.56	баня - тоалетна	теракот	фаянс до окачен таван и антибактериален латекс	окачен таван хоризон и антибактериален латекс
ПрЕ - 28	19.87	коридор	кополагрена винилова настилка	антибактериален латекс	окачен таван пано и антибактериален латекс
ПрЕ - 29	4.21	склад чисто бельо	теракот	антибактериален латекс	антибактериален латекс
ПрЕ - 30	10.93	старша сестра	кополагрена винилова настилка	антибактериален латекс	антибактериален латекс
ПрЕ - 31	30.69	болнична стая - 4 легла	кополагрена винилова настилка	антибактериален латекс	антибактериален латекс
ПрЕ - 32	7.66	тераса	гранитогрес	фасаден	-
ПрЕ - 33	6.16	баня - тоалетна	теракот	фаянс до окачен таван и антибактериален латекс	окачен таван хоризон и антибактериален латекс
ПрЕ - 34	5.52	изливно и мръсно бельо	теракот	фаянс до тавана	антибактериален латекс
ПрЕ - 35	6.00	отпадъци	теракот	фаянс до тавана	антибактериален латекс
ПрЕ - 36	6.37	склад инвентар	теракот	антибактериален латекс	антибактериален латекс
ПрЕ - 37	9.36	коридор	теракот	антибактериален латекс	окачен таван пано и антибактериален латекс
ПрЕ - 38	2.63	чистачка	теракот	фаянс до тавана	окачен таван пано и антибактериален латекс
ПрЕ - 39	19.20	манипулационна	кополагрена винилова настилка	антибактериален латекс	антибактериален латекс
	5.67	площадки пред вход	гранитогрес	-	-

ЗАБЕЛЕЖКА: 1. В лекарските кабинети и в манипулационната над мивките и работния плот до се изпълни фаянсова облицовка на височина 1.60м.
2. Фаянсова облицовка в посочените помещения да се изпълни от гладък фаянс, плътно без фуги.

ЛЕГЕНДА:

ВВК - Вертикален Водопроводен Клон
ВК се изкарват към стените със скоби с гумена подложка на разстояние в съответствие с техническата спецификация на тръбите .
Всички хоризонтални и вертикални водопроводни клонове да се изолират с микропореста изолация, сребърно канаец.

- Полипропиленови тръби за студена вода PN16
- Полипропиленови тръби за циркулационна вода PN20
- Полипропиленови тръби за топла вода PN20
- Микропореста изолация

ЗАБЕЛЕЖКА:

Хоризонталната водопроводна мрежа в санитарните възли е вкопана (с минимално покритие 20мм).
Студената и топлата вода са една над друга на разстояние 15см.
- студената вода е на кота +0.46м от кота готов под
- топлата вода е на кота +0.63м от кота готов под

Височината на монтаж на санитарните арматури от кота готов под са както следва:
- Сместителна батерия за тоалетна мивка/стояща/-0.85м до 1.00м
- Сместителна батерия за кухненска мивка/стояща/-0.85м до 1.00м
- Цедка на душ - от 2.00 до 2.30м
- Сместителна батерия за душ/стенна/-1.00м
- Спирателен кран за ниско клозетно казанче- от 0.50 до 0.75м

Забележка:

Хоризонтална водопроводна мрежа за отделението по Кожно-венерически заболявания и трансфузионно хематология в приземния етаж ще се изпълни окачена на подвески и конзоли под плочата на първия етаж /с кота ±0.00 / , в пространството над окачения таван.
В коридора на отделението со разположени и същ.главни мрежи за инфекционната клиника- това води до пресичане на различните мрежи . Водопроводната мрежа в местата на пресичане вчиги се полага над канализационната . Подвесните се монтират през 0.5м по дължина на участъците и задължително при тетки и колена .

Пропилопожарна касета

ППК/пропилопожарен клон/ - СП.оцинкована тръба Ø2"

навод за монтажна касета на НН -.30 от готов под

НН.1.25 от ЕП

1- пропилопожарен клон
2-задържащо-захранващо касета
3- цилиндър
4- рамка
5- струйник
6- смесителна гайка
7- кран

Сб.зидо

съгласували:	
Арх.ПБ: арх. Костадин Христов	
СК.ПБЗ: инж. П.Петков	
Ел: инж. А. Малахова	
ОВиК: инж. М. Терзиева	

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ

ОБЕКТ:	МБАЛ - Бургас Преустройство на част от приземните етажи на Корпус 5 и Корпус 6 в Отделение по Кожно-венерически заболявания
Възложител:	МБАЛ - Бургас АД
СЪДЪРЖАНИЕ:	Разпределение приземен етаж на кота -2.95 / Водопровод. ДАТА:2015
ЧАСТ: ВиК	ФАЗА: Т.П. М 1:50 ЛИСТ : 2
ПРОЕКТАНТ:	инж.С.Праматарова