

Детайл 3.1: Външна стена /отвън - навътре/

- външна мазилка /съществуваща/
- стъклоплакната мрежа /съществуваща/
- топлоизолация експандиран полистирен 8 см /съществуващ/
- тухлен зид 25 см /съществуващ/
- варо-циментова мазилка 2 см /съществуваща/
- гипсова шпакловка /нова/
- антибактериален латекс /нов/

Детайл 1.1: Под /отгоре - надолу/

- хомогенна винилова настилка /нова/
- саморазливна подова замазка /нова/
- мазилка 1 см /съществуваща/
- циментова замазка - 3 см /съществуваща/
- стоманобет. плоча /съществуваща/

Детайл 2.2: Таван /отгоре - надолу/

- настилка /съществуваща/
- стоманобет. плоча /съществуваща/
- мазилка 1 см /съществуваща/
- гипсова шпакловка /нова/
- антибактериален латекс /нов/
- окачен таван - пана /нов/

Детайл 1.3: Под /нов/ /отгоре - надолу/


- настилка - 1 см /теракот/
- циментова замазка - 2 см
- стоманобет. плоча по констр. проект
- пароизолация
- твърди минераловатни плочи 5 см
- еднослойна хидроизолация против подпочвена влага
- уплътнена пясъчна подложка - 15 см
- почва

Детайл 3.2: Външна стена /отвън - навътре/

- външна мазилка /нова/
- стъклоплакната мрежа /нова/
- топлоизолация експандиран полистирен 8 см /нова/
- тухлен зид 25 см /нова/
- варо-циментова мазилка 2 см /нова/
- гладки фаансови плочки /нова/

Детайл 2.3: Таван /отгоре - надолу/

- настилка /съществуваща/
- хидроизолация /съществуваща/
- стоманобет. плоча /съществуваща/
- мазилка 1 см /съществуваща/
- топлоизолация експандиран полистирен 10 см /нова/
- гипсова шпакловка /нова/
- антибактериален латекс /нов/
- окачен таван - ламелен /нов/



Детайл 3.3: Външна стена /отвън - навътре/

- външна мазилка /нова/
- стъклоплакната мрежа /нова/
- топлоизолация експандиран полистирен 8 см /нова/
- външна мазилка /съществуваща/
- тухлен зид 25 см /съществуващ/
- варо-циментова мазилка 2 см /съществуваща/
- гипсова шпакловка /нова/
- антибактериален латекс /нов/

Детайл 1.4: Под /нов/ /отгоре - надолу/

- настилка - 1 см /гранитогрес/
- циментова замазка - 2 см
- стоманобет. плоча по констр. проект
- еднослойна хидроизолация против подпочвена влага
- уплътнена пясъчна подложка - 15 см
- почва

Детайл 1.1: Под /отгоре - надолу/

- хомогенна винилова настилка /нова/
- /саморазливна подова замазка /нова/
- мазайка /съществуваща/
- циментова замазка - 3 см /съществуваща/
- стоманобет. плоча /съществуваща/

Детайл 1.2: Под /отгоре - надолу/

- теракот /нов/
- мозаика /съществуваща/
- циментова замазка - 3 см /съществуваща/
- стоманобет. плоча /съществуваща/

Детайл 3.3: Външна стена /отвън - навътре/

- външна мазилка /нова/
- стъклоплакната мрежа /нова/
- топлоизолация експандиран полистирен 8 см /нова/
- външна мазилка /съществуваща/
- тухлен зид 25 см /съществуващ/
- варо-циментова мазилка 2 см /съществуваща/
- гипсова шпакловка /нова/
- антибактериален латекс /нов/

Детайл 2.2: Таван /отгоре - надолу/

- настилка /съществуваща/
- стоманобет. плоча /съществуваща/
- мазилка 1 см /съществуваща/
- гипсова шпакловка /нова/
- антибактериален латекс /нов/
- окачен таван пана /нов/

Детайл 2.1: Таван /отгоре - надолу/

- настилка /съществуваща/
- стоманобет. плоча /съществуваща/
- мазилка 1 см /съществуваща/
- гипсова шпакловка /нова/
- антибактериален латекс /нов/

ВЕРТИКАЛЕН РАЗРЕЗ Б - Б

| | | | | |
|--------------|---------------------|------------|---|-----------|
| Съгласувано: | | Обект: | Преустройство на част от първия етаж на Корпус Б и Корпус 6 | |
| Констр. | инж. П. Петков | | | |
| ОВиК | инж. М. Терзиева | | | |
| ЕП | инж. А. Малахова | | | |
| ВиК | инж. С. Праматарова | Проектант: | арх. Костян Христов | |
| ПБЗ | инж. П. Петков | | | |
| ПБ | арх. К. Христов | Выполнен: | МБАЛ - Бургас АД | |
| | | | МБАЛ - Бургас | |
| | | | в Отделение по Комно-енергически заболявания | |
| | | | ИВ/СТО ЕООД - гр. Бургас, тел. 096 / 842 240 | М 1:150 |
| | | | част: | Арх. |
| | | | фаза: | ТП |
| | | | датум: | 09.2016г. |
| | | | лист: | 4/7 |