

ОБРАБОТКА НА ПОМЕЩЕНИЯТА

№	м²	помещения	под	стени	таван
ПрЕ - 1	21.46	диагностично - консултативен кабинет	хомогенна винилова настилка	антибактериален латекс	антибактериален латекс
ПрЕ - 2	15.20	чакалня	гранитогрес	антибактериален латекс	антибактериален латекс
ПрЕ - 3	1.65	тоалетна пациенти	теракот	фаянс до окачен таван и антибактериален латекс	окачен таван ламелен и антибактериален латекс
ПрЕ - 4	1.65	предверие тоалетна	теракот	фаянс до окачен таван и антибактериален латекс	окачен таван ламелен и антибактериален латекс
ПрЕ - 5	9.64	регистратура	хомогенна винилова настилка	антибактериален латекс	антибактериален латекс
ПрЕ - 6	2.55	баня - тоалетна	теракот	фаянс до тавана	антибактериален латекс
ПрЕ - 7	21.62	сестринска стая	хомогенна винилова настилка	антибактериален латекс	антибактериален латекс
ПрЕ - 8	15.48	главен лекар	хомогенна винилова настилка	антибактериален латекс	антибактериален латекс
ПрЕ - 9	22.66	лекарски кабинет	хомогенна винилова настилка	антибактериален латекс	антибактериален латекс
ПрЕ - 10	55.18	коридор	хомогенна винилова настилка	антибактериален латекс	окачен таван пана и антибактериален латекс
ПрЕ - 11	6.17	гардероб пациенти	хомогенна винилова настилка	антибактериален латекс	окачен таван пана и антибактериален латекс
ПрЕ - 12	1.77	тоалетна персонал	теракот	фаянс до окачен таван и антибактериален латекс	окачен таван ламелен и антибактериален латекс
ПрЕ - 13	1.35	тоалетна персонал	теракот	фаянс до окачен таван и антибактериален латекс	окачен таван ламелен и антибактериален латекс
ПрЕ - 14	1.95	предверие тоалетна	теракот	фаянс до окачен таван и антибактериален латекс	окачен таван ламелен и антибактериален латекс
ПрЕ - 15	5.51	душ персонал	теракот	фаянс до окачен таван и антибактериален латекс	окачен таван ламелен и антибактериален латекс
ПрЕ - 16	5.97	санитари	теракот	антибактериален латекс	антибактериален латекс
ПрЕ - 17	5.69	разливна /нечиста/	теракот	фаянс до окачен таван и антибактериален латекс	окачен таван ламелен и антибактериален латекс
ПрЕ - 18	5.69	разливна /чиста/	теракот	фаянс до окачен таван и антибактериален латекс	окачен таван ламелен и антибактериален латекс
ПрЕ - 19	17.54	коридор с кът за хранене	теракот	антибактериален латекс	антибактериален латекс
ПрЕ - 20	19.00	болнична стая - 3 легла	хомогенна винилова настилка	антибактериален латекс	антибактериален латекс
ПрЕ - 21	3.75	тераса	гранитогрес	фасаген	-
ПрЕ - 22	3.34	баня - тоалетна	теракот	фаянс до окачен таван и антибактериален латекс	окачен таван ламелен и антибактериален латекс
ПрЕ - 23	19.45	болнична стая - 3 легла	хомогенна винилова настилка	антибактериален латекс	антибактериален латекс
ПрЕ - 24	3.34	баня - тоалетна	теракот	фаянс до окачен таван и антибактериален латекс	окачен таван ламелен и антибактериален латекс
ПрЕ - 25	3.75	тераса	гранитогрес	фасаген	-
ПрЕ - 26	11.07	изолатор - 1 легла	хомогенна винилова настилка	антибактериален латекс	антибактериален латекс
ПрЕ - 27	2.56	баня - тоалетна	теракот	фаянс до окачен таван и антибактериален латекс	окачен таван ламелен и антибактериален латекс
ПрЕ - 28	19.87	коридор	хомогенна винилова настилка	антибактериален латекс	окачен таван пана и антибактериален латекс
ПрЕ - 29	4.21	склад чисто бельо	теракот	антибактериален латекс	антибактериален латекс
ПрЕ - 30	10.93	старша сестра	хомогенна винилова настилка	антибактериален латекс	антибактериален латекс
ПрЕ - 31	30.69	болнична стая - 4 легла	хомогенна винилова настилка	антибактериален латекс	антибактериален латекс
ПрЕ - 32	7.66	тераса	гранитогрес	фасаген	-
ПрЕ - 33	6.16	баня - тоалетна	теракот	фаянс до окачен таван и антибактериален латекс	окачен таван ламелен и антибактериален латекс
ПрЕ - 34	5.55	изливно и мръсно бельо	теракот	фаянс до тавана	антибактериален латекс
ПрЕ - 35	6.00	отпадъци	теракот	фаянс до тавана	антибактериален латекс
ПрЕ - 36	6.37	склад инвентар	теракот	антибактериален латекс	антибактериален латекс
ПрЕ - 37	9.36	коридор	теракот	антибактериален латекс	окачен таван пана и антибактериален латекс
ПрЕ - 38	2.63	чистачка	теракот	фаянс до тавана	окачен таван пана и антибактериален латекс
ПрЕ - 39	19.20	манипулационна	хомогенна винилова настилка	антибактериален латекс	антибактериален латекс
	5.67	площадки пред вход	гранитогрес	-	-

ЗАБЕЛЕЖКА: 1. В лекарските кабинети и в манипулационната над мивките и работния плот да се изпълни фаянсова облицовка на височина 1.60м.
2. Фаянсовата облицовка в посочените помещения да се изпълни от гладък фаянс, плътно без фуги.

ЛЕГЕНДА:

- ВВК — Вертикален Водопроводен Клон ВВК да се изпълнят от PPR тръби
- ВКК Ф110 — Вертикален канализационен клон Ф110/DN100
- ВТ Ф110 — Водосточна тръба Ф110/DN100
- ПС Ф50 — Подов сифон Ф50 /с воден затвор/
- Канализация-PVC тръби

ЗАБЕЛЕЖКА:

Вертикални Канализационни клонове да се изпълнят PVC тръби . Водосточни тръби да се изпълнят от PVC тръби с повишена якост, мразоустойчивости и устойчиви на ултравиолетови лъчи.
Вертикалните щрангове се закрепват към стените със скоби на разстояние max 2.00m. Скобите се поставят непосредствено под муфите.
Ревизионите отвори по вертикалня клон се предвиждат преди включването му в хоризонталната мрежа, на последния етаж и през всеки три етаж , над найвисокият разклонител и не повече от 0.80м. над к.г.под.
При ВКК, срещу Р.О. се правят розетки с размери 0.30х0.4м.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ

ОБЕКТ:	МБАЛ - Бургас Преустойство на част от приземните етажи на Корпус 5 и Корпус 6 в Отделение по Кожно-венерически заболявания
Възложител:	МБАЛ - Бургас АД
СЪДЪРЖАНИЕ:	Разпределение приземен етаж на кота -2.95 / Канализация ДАТА:2015
ЧАСТ: ВиК	ФАЗА: Т.П. М 1:50 ЛИСТ : 4
ПРОЕКТАНТ:	инж.С.Праматарова

съгласували:
Арх.ЛБ: арх. Костадин Христов
СК.ЛБЗ: инж. П.Петков
Ел: инж. А. Малакова
ОВиК: инж. М. Терзиева