



ВТОРИ ЕТАЖ

- ① Кнауф Vidwall HI /Външна стена W333
метални профили 1хCW 100/50/0,6
междусово разстояние 40 см h=3.30м
- ② YTONG
- ③ щендерни стени Кнауф W111 с CW 75 и плоскости DF
междусово разстояние 60 см
d=100мм , изоляционен слой =60мм
h=3.30м

ЛЕГЕНДА

- СЪЩЕСТВУВАЩО
- ▨ НОВО
- СЪБАРЯ СЕ

Забележки:

1. При изпълнение на основите да се гледат ВиК ,
ЕЛ и ОВ чертежи !
2. Кота +24.90 .
3. Съществуващата мозайка не се премахва ; в
останалата площ има съществуващ пълнеж ,
който в зависимост от състоянието си може целия
или част от него да се премахне и да се покрие с
вид от сухите подове на Кнауф -това се прецени
по време на строителния процес !
4. Да се четат и изпълняват упътванията на
материалите , които се влагат !



ПРОЕКТАНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ - БУРГАС

ОБЕКТ:

Преустройство на блок № 6 - МБАЛ Бургас
за Отделение за трансфузионна хематология

ПРОЕКТАНТ: инж.Т.Иванова

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :МБАЛ - Бургас

Арх.	арх.Г.Тодоров	част :СК
ЕЛ	инж.В.Йорданова	фаза :ТП
ВК	инж.К.Карабашева	М 1:100
ОВ	инж.Ст. Койчев	лист 3/4
		гр.Бургас
		2012г.

ИЗП. ДИРЕКТОР

арх. Г. ТОДОРОВ